


S.C. TURECONS PROIECT S.RL.
Craiova, strada General Dragalina, Nr.15, județul Dolj
Registrul Comerțului J16/1096/2002
C.U.I. 15040348

PROIECT nr .860/2022: „LUCRARI DE OBTINERE APA
POTABILA IN GOSPODARIA DE APA A COMUNEI GALICIUCA,
JUDETUL DOLJ”




SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT
ID 100762

BAZIN DE REACTIE

Pozitie	Tip	Simbol	Denumire	Unitate	Consur	Cantit	PU	PT
1	Art	D 008.1	Sapatura mecanica	mc	19,00	19,00	-	-
2	Dir	D 008.1	Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la	mc	3,30	3,30	-	-
3	Art	D 008.1	Nivelarea cu autogreder pina 175cp a ter.nat.si	mp	22,00	22,00	-	-
4	Dir	D 008.1	Compactare vibrat .autoprop. cu rulouri (valturi)	ora	10,00	10,00	-	-
5	Art	D 008.1	Balast	mc	22,00	22,00	-	-
6	Art	D 008.1	Turnarea betonului in straturi cu grosimea de 5-	mc	0,40	0,40	-	-
7	Dir	D 008.1	Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii	kg	277,70	277,70	-	-
8	Art	D 008.1	Armatura in prefabr.beton OB 37 D = 6-10mm barem	kg	277,70	277,70	-	-
9	Dir	D 008.1	Plasa armatura conf.pe loc din ob37 d 6 mm in or	kg	384,00	384,00	-	-
10	Dir	D 008.1	Turnarea betonului simplu in fundatii continue,	mc	5,90	5,90	-	-
11	Art	D 008.1	Cofraje din scânduri de rasinoase pentru turnare	mp	10,00	10,00	-	-
12	Dir	D 008.1	Transportul rutier al betonului-mortarului cu aut	tona	15,40	15,40	-	-

Total fara TVA								
TVA (19%)							0,00	
Total cu TVA							0,00	
							0,00	

PROIECTANT



Ofertant,

S.C. TURECONS PROIECT S.R.L.
 Craiova, strada General Dragalina, Nr.15, județul Dolj
 Registrul Comerțului J16/1096/2002
 C.U.I. 15040348

PROIECT nr .860/2022: „LUCRARI DE OBTINERE APA
 POTABILA IN GOSPODARIA DE APA A COMUNEI GALICIUICA ,
 JUDETUL DOLJ”




SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT
 ID 100762

MONTAJ BAZIN DE REACTIE

Pozitie	Tip	Simbol	Denumire	UM	Consum	SD 900L	PU	PT
1	Art.	D 009.1	DESCARCARE MANIPULARE BAZIN DE REA	tona	1,00	1,00	-	-
2	Art.	D 009.2	MONTAJ BAZIN DE REACTIE	buc	1,00	1,00	-	-
3	Art.	D 009.3	TRANSPORT BAZIN DE REACTIE	tona	3,00	3,00	-	-

Total fara TVA							-	-
TVA (19%)							-	-
Total cu TVA							-	-

PROIECTANT,



Ofertant,

S.C. TURECONS PROIECT S.RL.
Craiova, strada General Dragalina, Nr.15, județul Dolj
Registrul Comerțului J16/1096/2002
C.U.I. 15040348

PROIECT nr. 860/2022: „LUCRARI DE OBTINERE APA
POTABILA IN GOSPODARIA DE APA A COMUNEI GALICIUCA,
JUDETUL DOLJ”




SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT
ID 100762

RETELE EXTERIOARE

Pozit.	Tip	Simbol	Denumire	UNISO 9001	Cantitate	PU	PT
1	Art	D 004.1	Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la mc	mc	7,68	-	-
2	Art	D 004.2	Sapatura mecanica	mc	30,00	-	-
4	Art	D 004.4	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a ummc	mc	38,00	-	-
5	Art	D 004.5	Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si mc	mc	16,00	-	-
6	Art	D 004.6	Umplutura...de pamant	mc	38,40	-	-
7	Art	D 004.7	Teava pvc tip 4(g)sau3(m) mont in pamant in extm	m	20,00	-	-
9	Art	D 004.9	Ramificatie simpla sau mufa dubla	buc	1,00	-	-
10	Art	D 004.10	Sifon pardoseala (colector) conf din tabla de pbuc	buc	1,00	-	-
12	Art	D 004.12	Teava material plastic (PP,PE,PP-R si similare)m	m	60,00	-	-
13	Dir	D 004.13	Cot 90 110mm polipropilena WEFATHERM	buc	9,00	-	-
14	Dir	D 004.14	Teu egal 110mm polipropilena WEFATHERM	buc	1,00	60,00	60,00
15	Dir	D 004.15	Mufa 110mm polipropilena WEFATHERM	buc	22,00	14,56	320,32
16	Dir	D 004.16	Teava PE100 SDR11 PN16 D=110x10.00mm	buc	60,00	60,00	3600,00
17	Art	D 004.17	Teava Wavin PE montata prin sudura cap la cap, m	m	20,00	16,32	326,40
18	Dir	D 004.18	Flansa libera ol.d.125 pn10	buc	4,00	50,00	200,00
19	Dir	D 004.19	Clapeta antiretur d.125 cu inchizator	buc.	1,00	50,00	50,00
20		PROIECTANT	Teu redus fe polipropilena DN 110x4 cod 6410102buc	buc	11,00	60,00	660,00
21	Dir	D 004.21	Cot 90 125mm polipropilena WEFATHERM	buc	11,00	72,00	792,00
22	Dir	D 004.22	Teava PP cu mufa D=125 L=1000	buc	20,00	50,00	1000,00
23	Art	D 004.23	MONTAJ CAMIN APOMETRU	buc	2,00	664,64	1329,28
24	Dir	D 004.24	Camin apometru cu instalatie contor si capac (hbuc	buc	2,00	1200,00	2400,00
25	Art	D 004.25	Capac si rama STAS 2308-81 pentru camine cu piebuc	buc	2,00	518,00	1036,00
26	Art	D 004.26	Spalarea si dezinfectarea cond de alim cu apa p100 m	m	0,60	96,39	57,83

27	Art	D 004.27	Transportul rutier al materialelor de construct	tona	22,57	104,00	2347,77
28	Art	D 004.28	Transportul rutier al...pamantului sau molozulu	tona	144,00	19,74	2842,56
29	Art	D 004.29	Vas hidrofor + montaj vas hidrofor	buc	1,00	30600,00	30600,00

Total fara TVA						47622,16	
TVA (19%)						9048,21	
Total cu TVA						56670,37	



Ofertant,

S.C. TURECONS PROIECT S.RL.
Craiova, strada General Dragalina, Nr.15, județul Dolj
Registrul Comerțului J16/1096/2002
C.U.I. 15040348




SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT
ID 100762

PROIECT nr. 860/2022: „LUCRARI DE OBTINERE APA
POTABILA IN GOSPODARIA DE APA A COMUNEI GALICIUICA,
JUDETUL DOLJ”

PLATFORMA CONTAINER

Pozit.	Tip	Simbol	Denumire	UMSD 9001	Cantitate	PU	PT
1	Art	D 001.1	Sapatura mecanica cu buldoexcavator de 65-80 cp	mc	10,00	-	-
2	Art	D 001.2	Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la	mc	1,60	-	-
3	Art	D 001.3	Nivelarea cu autogreder pina 175cp a ter.nat.simp	mp	16,00	-	-
4	Art	D 001.4	Compactare vibrat .autoprop. cu rulouri (valturi	ora	10,00	-	-
5	Art	D 001.5	Turnarea betonului in straturi cu grosimea de 5	mc	2,60	-	-
6	Art	D 001.6	Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii	kg	270,00	-	-
7	Dir	D 001.7	Armatura in prefabr.beton OB 37 D = 6-10mm bare	kg	270,00	-	-
8	Art	D 001.8	Plasa armatura conf.pe loc din ob37 d 6 mm in c	kg	186,00	-	-
9	Art	D 001.9	Turnarea betonului simplu in fundatii continue	mc	9,00	-	-
10	Art	D 001.10	Cofraje din scânduri de rasinoase pentru turnar	mp	10,00	-	-
11	Art	D 001.11	Transportul rutier al betonului-mortarului cu a	tona	25,30	-	-
12	Art	D 001.12	Transportul rutier al materialelor si semifabri	tona	1,20	-	-


Total fara TVA				0,00
TVA (19%)				0,00
Total cu TVA				0,00



Ofertant,

C.U.I. 15040348

PROIECT nr .860/2022: „LUCRARI DE OBTINERE APA
POTABILA IN GOSPODARIA DE APA A COMUNEI GALICIUICA ,
JUDETUL DOLJ”



SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT
ID 100762

Pozit.	Tip	Simbol	Denumire	ISO 9001	UM	Consum	PU	PT
1	Art	D 005.1	Tablou electric 300X500X250		buc	1,00	-	#VALUE!
2	Dir	D 005.2	Tablou electric te 4		buc	1,00	-	#VALUE!
3	Art	D 005.3	Tablou electric container 800x500x250		buc	1,00	-	#VALUE!
4	Dir	D 005.4	Tablou electric 800x500x250		buc	1,00	-	#VALUE!
5	Art	D 005.5	Cablu pentru instalatii electrice la locuri de		m	30,00	-	#VALUE!
6	Dir	D 005.6	Cablu electric CY ABY 4x16		m	31,00	-	#VALUE!
7	Art	D 005.7	Cablu pt.inst.elect.la locuri de lampa sau priz		m	100,00	-	#VALUE!
8	Dir	D 005.8	Cablu electric CY- F 3x25+16		m	102,00	-	#VALUE!
9	Dir	D 005.9	Cablu de energie tensiune nominala 600/1000 v 3		km	0,05	-	#VALUE!
10	Art	D 005.10	Doze de derivatie sau ramificatie pt.cabluri,te		buc	2,00	-	#VALUE!
11	Dir	D 005.11	Doze etanse ramificatie PT		buc	2,00	-	#VALUE!
12	Art	D 005.12	Montaj priza		buc	3,00	-	#VALUE!
13	Dir	D 005.13	PRIZA		buc	3,00	50,00	150,00
14	Art	D 005.14	Teava 2"		m	6,00	76,90	461,41
15	Mat.Lst	D 005.15	Teava pentru constructii fara sudura LC 57 x 3 / OLT 35		m	1,01	62,95	63,58
16	Art	D 005.16	Banda otel 40x6mm nezincata, pentru priza de leg		m	60,00	27,57	1654,20
17	Art	D 005.17	Corp de iluminat monobloc		buc	1,00	24,92	24,92
18	Dir	D 005.18	lampa cu neon		buc	1,00	300,00	300,00
	PROIECTAT	D 005.19	Montaj ventiloconvector		buc	2,00	24,92	49,84
20	Dir	D 005.20	Ventiloconvector		buc	2,00	385,50	771,00
21	Art	D 005.21	Transportul rutier al altor materiale de constr		tona	0,06	104,00	6,27

Total fara TVA

#VALUE!

TVA (19%)
Total cu TVA

#VALUE!
#VALUE!



Ofertant,

S.C. TURECONS PROIECT S.RL.

Craiova, strada General Dragalina, Nr.15, județul Dolj

Registrul Comerțului J16/1096/2002

C.U.I. 15040348

PROIECT nr. 860/2022: „LUCRARI DE OBTINERE APA
POTABILA IN GOSPODARIA DE APA A COMUNEI GALICIUICA ,
JUDETUL DOLJ”




SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT

ID 100762

ISO 9001

IMPAMANTARE

Pozit	Tip	Simbol	Denumire	UM	Cantita	-	-
1	Art	D 006.1	Sapatura manuala de pamant, in spatii limitate, a	mc	5,00	-	-
2	Art	D 006.2	Montaj banda otel pentru priza de pamant	m	15,00	-	-
3	Art	D 006.3	Banda otel 40x6mm nezincata, pentru priza de leg	m	15,00	-	-
4	Art	D 006.4	Electrod pentru prize de pamint din cupru o pin	m	6,00	-	-
		D 006.5	Montaj cutie cu eclisa	buc	1,00	-	-
		D 006.6	Cutie cu eclisa	buc	1,00	-	-
5	Art	D 006.7	Umplutura de pamant compactata, la fundatiile de	mc	3,00	-	-
Total fara TVA						-	-
TVA (19%)						-	-
Total cu TVA						-	-



Ofertant,


S.C. TURECONS PROIECT S.R.L.

Craiova, strada General Dragalina, Nr.15, județul Dolj

Registrul Comerțului J16/1096/2002

C.U.I. 15040348

PROIECT nr .860/2022: „LUCRARI DE OBTINERE APA
POTABILA IN GOSPODARIA DE APA A COMUNEI GALICIUICA ,
JUDETUL DOLJ”



SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT
ID 100762

INSTALATII STATIE DE TRATARE

Pozit	Tip	Simbol	Denumire	UNITATE 9001	Cantitate	PU	PT
1	Art	D 007.1	INSTALATII STATIE DE TRATARE (materiale)	lei	1,00	-	-
2	Art	D 007.2	MONTAJ STATIE DE TRATARE	lei	1,00	-	-

	Total fara TVA					-	
	TVA (19%)					-	
	Total cu TVA					-	



Ofertant,


S.C. TURECONS PROIECT S.RL.

Craiova, strada General Dragalina, Nr.15, județul Dolj

Registrul Comerțului J16/1096/2002

C.U.I. 15040348

PROIECT nr .860/2022: „LUCRARI DE OBTINERE APA
POTABILA IN GOSPODARIA DE APA A COMUNEI GALICIUICA ,
JUDETUL DOLJ”




SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT

ID 100762

MONTAJ CONTAINER

Pozitie	Tip	Simbol	Denumire	UNISO 9001	Cantitate	PU	PT
1	Art.	D 002.1	MONTARE CONTAINER METALIC	tona	1,00	-	-
2	Art.	D 002.2	Transport utilaj	buc	1,00	-	-
3	Art.	D 002.3	DESCARCARE MANIPULARE CONTAINER	tona	3,00	-	-
Total fara TVA						-	-
TVA (19%)						-	-
Total cu TVA						-	-



Ofertant,


S.C. TURECONS PROIECT S.R.L.

Craiova, strada General Dragalina, Nr.15, județul Dolj

Registrul Comerțului J16/1096/2002

C.U.I. 15040348

PROIECT nr .860/2022: „LUCRARI DE OBTINERE APA
POTABILA IN GOSPODARIA DE APA A COMUNEI GALICIUICA,
JUDETUL DOLJ”




SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT

ID 100762

FOSA SEPTICA

Pozit	Tip	Simbol	Denumire	ISO 9001	Cantitate	PU	PT
1	Art	D 003.1	Sapatura mecanica	mc	57,00	-	-
2	Art	D 003.2	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,ava	mc	6,00	-	-
3	Art	D 003.3	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uni	mc	30,00	-	-
4	Art	D 003.4	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a umpl	mc	50,00	-	-
5	Art	D 003.5	Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si ca	mc	15,00	-	-
6	Art	D 003.6	Umplutura de pamint in str.orientale,20-30 cm gr	mc	16,00	-	-
7	Art	D 003.7	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distan	mc	63,00	-	-
8	Art	D 003.8	Transportul rutier al...pamantului sau molozului	tona	113,00	-	-
9	Art	D 003.9	Transport rutier materiale,semifabricate cu...aut	tona	20,00	-	-
10	Art	D 003.10	MONTAJ FOSA SEPTICA [1]	lei	1,00	-	-


Total fara TVA				
TVA (19%)				#VALUE!
Total cu TVA				#VALUE!



Ofertant,

S.C. TURECONS PROIECT S.RL.
Craiova, strada General Dragalina, Nr.15, județul Dolj
Registrul Comerțului J16/1096/2002
C.U.I. 15040348


PROIECT nr. 860/2022: „LUCRARI DE OBTINERE APA
POTABILA IN GOSPODARIA DE APA A COMUNEI GALICIUICA,
JUDETUL DOLJ”



SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT
ID 100762

ORGANIZARE SANTIER

Pozit.	Tip	Simbol	Denumire	UNSI 9001	Cantitate	PU	PT
1	Art	D 010.1	Degajarea terenului de frunze si crengi, strange	MP	50,00	-	-
2	Art	D 010.2	Pregatirea platformei de pamant in vederea aste	100 mp	50,00	-	-
3	Art	D 010.3	Strat de agregate naturale cilindrate (balast),	mc	5,00	-	-
4	Art	D 010.4	Pardoseli din beton turnate pe loc marca B 100,	mp	16,00	-	-
5	Art	D 010.5	Beton marca B 100 cu balast, cu granulatia pâna	mc	1,80	-	-
6	Art	D 010.6	Recipiente metalice(rez. vase baz.)otel carbon	tona	3,50	-	-
7	Dir	D 010.7	Container organizare e santier 300x220x220 H	cbuc	1,00	-	-
8	Art	D 010.8	Tablou electric pe schelet metalic, cu masca, m	buc	1,00	-	-
9	Dir	D 010.9	Tablou electrice pe placa de marmura de 0,91-1,	buc	1,00	-	-
10	Art	D 010.10	Conducta de legare la pamint, a instalatiei de	m	10,00	-	-
11	Art	D 010.11	Transportul rutier al materialelor de construct	tona	15,19	-	-
Total fara TVA							
TVA (19%)							0,00
Total cu TVA							0,00
							0,00



Ofertant,